

Wykaz ilości opraw do wymiany na poszczególnych Osiedlach będących w zasobach S.M. „FELIN”

Osiedle Jagiellońskie

Klatki schodowe	681 szt.
Piwnice	379 szt.
Wiatrołapy	59 szt.
Prześwity	6 szt.

Osiedle Pergolowa

Klatki schodowe	193 szt.
Piwnice	108 szt.
Wiatrołapy	21 szt.
Prześwity	16 szt.

Osiedle Jaskółcza

Klatki schodowe	93 szt.
Piwnice	57 szt.
Wiatrołapy	12 szt.
Prześwity	8 szt.

Osiedle Gęsia

Klatki schodowe	0
Piwnice	0
Wiatrołapy	0
Prześwity	0
Parking podziemny	37 szt.

Szczegółowy zakres robót:

a) dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED z czujką ruchu o parametrach zgodnych z normą PN-EN 12464-1:2012.

b) roboty instalacyjne związane z podłączaniem opraw oświetleniowych,

c) roboty remontowe związane z odnowieniem miejsc naruszonych w związku z przeróbką i uzupełnieniem instalacji elektrycznej obejmujące;

- dwukrotne gruntowanie,

- ułożenie gładzi gipsowej,

- dwukrotne malowanie,

- roboty wykończeniowe,

- d) kontrolę działania instalacji oświetleniowej,
- e) końcowe pomiary natężenia i równomierności oświetlenia zgodnie z Polską Normą wraz z zestawieniem i analizą uzyskanych wyników,
- f) dostarczenie deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów i innych dokumentów, potwierdzających dopuszczenie zastosowanych opraw oświetleniowych LED i urządzeń do stosowania w budownictwie,
- g) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:
 - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
 - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
 - uporządkowanie terenu budowy,
 - świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych w pełnym zakresie przez okres nie krótszy niż okres gwarancji.

Uwaga: Podana w załączniku ilość opraw jest stanem obecnym. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznej ilości zamontowanych opraw potwierdzonej protokołem odbioru.